

Załącznik Nr 7 do SWZ – Kosztorys ofertowy

„Remont (przebudowa) drogi w miejscowości Sowidół”

Nr postępowania: RIZN.271.11.2025.MF

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Sowidół					
1		Remont (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Sowidół			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.60	km	0.60	
				RAZEM	0.60
1.2		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
2 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		2456.74	m2	2456.74	
				RAZEM	2456.74
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI D.05.03.05a, D.05.03.05b			
3 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2456.74	m2	2456.74	
				RAZEM	2456.74
1.4		ELEMENTY ULIC D-08.01.01			
4 d.1.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		916.50	m2	916.50	
				RAZEM	916.50
1.5		INNE			
5 d.1.5	KNR 2-31 0702-02	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.6		ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01			
7 d.1.6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.0600	ha	0.06	
				RAZEM	0.06
8 d.1.6	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3	ha		
		0.0600	ha	0.06	
				RAZEM	0.06
9 d.1.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		600	m2	600.00	
				RAZEM	600.00