

Załącznik Nr 7 do SWZ – Kosztorys ofertowy

„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rylsk”

Nr postępowania: RIZN.271.18.2025.MF

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ryłsk					
1		Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ryłsk			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.366	km	0.37	
				RAZEM	0.37
1.2		ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01, D.06.04.01			
2 d.1.2	KNR 2-01 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wykonanie koryta pod konstrukcje drogi.	m ³		
		1461.84*0.2+366.43*0.1	m ³	329.01	
				RAZEM	329.01
3 d.1.2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV za dalsze 3 km odwozu	m ³		
		1461.84*0.2+366.43*0.1	m ³	329.01	
				RAZEM	329.01
1.3		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
4 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		1461.84+366.43	m ²	1828.27	
				RAZEM	1828.27
5 d.1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		1461.84+366.43	m ²	1828.27	
				RAZEM	1828.27
6 d.1.3	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 10 cm. Beton C12/15	m ²		
		1461.84	m ²	1461.84	
				RAZEM	1461.84

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ryłsk					
1		Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ryłsk			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.911	km	0.91	
				RAZEM	0.91
1.2		ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01, D.06.04.01			
2 d.1.2	KNR 2-01 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wykonanie koryta pod konstrukcje drogi.	m3		
		3187.45*0.2+910.85*0.1	m3	728.58	
				RAZEM	728.58
3 d.1.2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV za dalsze 3 km odwozu	m3		
		3187.45*0.2+910.85*0.1	m3	728.58	
				RAZEM	728.58
1.3		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
4 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		3187.45+910.85	m2	4098.30	
				RAZEM	4098.30
5 d.1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3187.45+910.85	m2	4098.30	
				RAZEM	4098.30
6 d.1.3	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 10 cm. Beton C12/15	m2		
		3187.45	m2	3187.45	
				RAZEM	3187.45