

Załącznik Nr 7 do SWZ – Kosztorys ofertowy

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”

Nr postępowania: RIZN.271.21.2025.MF

*Zadanie realizowane
z udziałem środków z budżetu państwa*

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podskarbie Szlacheckie					
1		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podskarbie Szlacheckie			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.781	km	0.78	
				RAZEM	0.78
1.2		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
2 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		2801.91	m2	2801.91	
				RAZEM	2801.91
3 d.1.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. wykonanie koryta pod konstrukcje drogi.	m3		
		42.45*0.49	m3	20.80	
				RAZEM	20.80
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
5 d.1.2	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa, warstwa gr.10 cm Krotność = 1.5	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
8 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
9 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI D.05.03.05a, D.05.03.05b			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		2801.91	m2	2801.91	
				RAZEM	2801.91
11 d.1.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
12 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm	m2		
		42.45	m2	42.45	
				RAZEM	42.45
1.4		ELEMENTY ULIC D-08.01.01			
13 d.1.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górną z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		1172.50	m2	1172.50	
				RAZEM	1172.50
1.5		INNE			
14 d.1.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.6		ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01			
16 d.1.6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		781.28*0.5*2*0.0001	ha	0.08	
				RAZEM	0.08
17 d.1.6	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3	ha		
		781.28*0.5*2*0.0001	ha	0.08	
				RAZEM	0.08
18 d.1.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		781.28*0.5*2	m2	781.28	
				RAZEM	781.28
1.7		Przepusty pod nawierzchnią drogi			
19 d.1.7	KNR 2-01 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0.40 m3 na odcinku w gruncie kat. I-II- przepust	m3		
		1.89*10.8	m3	20.41	
				RAZEM	20.41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1.7	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
		10.8*0.5*1.2	m3	6.48	
				RAZEM	6.48
21 d.1.7	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z zasypką z pospółki	m		
		10.80	m	10.80	
				RAZEM	10.80
22 d.1.7	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm- warstwa nad przepustem	m2		
		10.8*1.2	m2	12.96	
				RAZEM	12.96
23 d.1.7	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową- przepust	m2		
		8	m2	8.00	
				RAZEM	8.00