

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W REGNOWIE
ADRES INWESTYCJI : REGNÓW DZIAŁKI NR 72, 79/2
INWESTOR : GMINA REGNÓW
ADRES INWESTORA : 96-232 REGNÓW
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.01		
2 d.1	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	6		
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 10 cm	m	$8+10.5+10.5 = 29.000$		
4 d.2	Rozebranie ław betonowych ogrodzenia	m ³	$0.3*(3+7.7+4+4+10.4+4+4+10.5+5)*0.5 = 7.890$		
5 d.2	ROZBIÓRKA pręseł z prętów w ramach z kształtowników	m ²	$[(7.7+4*4+10.4+10.5+5)*1.5]*0.5 = 37.200$		
3 PODBUDOWA					
6 d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	$26.5+35.5+40.0 = 102.000$		
7 d.3	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	$24.5+32.7+33.5 = 90.700$		
8 d.3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	$24.5+32.7+33.5 = 90.700$		
4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
9 d.4	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	$3.1+3.0+7.5+3.25+3.25+10+3.25+3.25+10+3.25 = 49.850$		
5 NAWIERZCHNIA					
10 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	$24.5+32.7+33.5 = 90.700$		
11 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	$26.5+35.5+35.5 = 97.500$		
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
12 d.6	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	$27.5*0.3 = 8.250$		
13 d.6	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	$27.5*0.3 = 8.250$		
7 OZNAKOWANIE					
14 d.7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²	$[5*5*0.12]*2+4*5*.12 = 8.400$		
8 OGRODZENIE					
15 d.8	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	$3+3.5+0.75 = 7.250$		
16 d.8	Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione prętami prostymi spawane SEGMENTY INWESTORA	kg	$(3+3.5+0.75)*20 = 145.000$		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: