

OFERTA

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.3		
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	[55+32+113+13+19+10+30] *0.3 = 81.600		
3 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 10 cm	m	59+11.5+7.3+13+14+15+7.8+27.8+3+3+4 = 165.400		
4 d.2	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	29+10 = 39.000		
5 d.2	Rozebranie ław betonowych ogrodzenia	m ³	20*0.3 = 6.000		
3 PODBUDOWA					
6 d.3	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	117+40+13+18+6.5+30+60 = 284.500		
7 d.3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	30.8+59.5+51.5+51.5+50+25 = 268.300		
8 d.3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m ²	12.8+18.3+6.4 = 37.500		
4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
9 d.4	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	104.6+27.4+14.7+19.0+7.5+3.4+13.0+7.3+11.5+58.5 = 266.900		
10 d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	13.0+14.5+4.5+9.6 = 41.600		
5 CHODNIKI					
11 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12.8+18.3+6.4 = 37.500		
6 NAWIERZCHNIA					
12 d.6	Nawierzchnia parkingu i wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30.8+59.5+51.5+51.5 = 193.300		
13 d.6	Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	107+126-50-25 = 158.000		
7 ODWODNIENIE					
14 d.7	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28+19+7 = 54.000		
15 d.7	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	17.0		
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
16 d.8	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w grun- tach kat.I-III	m ²	300*1.5 = 450.000		
17 d.8	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	300*1.5 = 450.000		
9 OZNAKOWANIE					
18 d.9	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5		
19 d.9	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	5		
20 d.9	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²	37.5+.24+.5 = 38.240		
10 OGRODZENIE					
21 d.10	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	4.1+10.9+5.0 = 20.000		
22 d.10	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: