


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana stolarki okiennej od strony Południowej					
1 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 56.70x0.25	m ²			
	14.175	m ²		14.175	
				RAZEM	14.175
2 KNR 0-19 d.1 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.10x1.20x3+2.10x1.75x21	m ²			
	84.735	m ²		84.735	
				RAZEM	84.735
3 KNR 0-19 d.1 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.20x1.75x2	m ²			
	4.20	m ²		4.200	
				RAZEM	4.200
4 KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.20x1.20	m ²			
	1.44	m ²		1.440	
				RAZEM	1.440
5 NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety podokienne zew. 56.70x0.25	m ²			
	14.175	m ²		14.175	
				RAZEM	14.175
6 KSNR 2 d.1 0301-09 ana-logia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych -wstawki z konglomeratów w istniejące parapety 57.60x0.10	m			
	57.60	m		57.600	
				RAZEM	57.600
7 KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m			
	144.10	m		144.100	
				RAZEM	144.100
8 KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania - ościeży 144.10x0.30	m ²			
	43.23	m ²		43.230	
				RAZEM	43.230
2 Wymiana stolarki okiennej od strony Zachodniej, Łącznik i Wschód					
9 KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zew. podokienne	m ²			
	28.2x0.25	m ²		7.050	
	7.05			RAZEM	7.050
10 KNR 0-19 d.2 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.10x1.75x11	m ²			
	40.43	m ²		40.430	
				RAZEM	40.430
11 KNR 0-19 d.2 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.50x1.20x3	m ²			
	5.4	m ²		5.400	
				RAZEM	5.400
12 KSNR 2 d.2 0301-09 ana-logia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych - wstawki z konglomeratów szer. 10cm	m			
	28.2	m		28.200	
				RAZEM	28.200
13 NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zew, podokienne 28.2x0.25	m ²			
	7.05	m ²		7.050	
				RAZEM	7.050
14 KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 65.8	m			
	65.8	m		65.800	
				RAZEM	65.800
15 KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania 0 oścież 65.8x0.3	m ²			
	19.74	m ²		19.740	
				RAZEM	19.740
3 Wymiana stolarki okiennej od strony Północnej					
16 KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zew. podokienne	m ²			
	58.60x0.25	m ²		14.650	
	14.65			RAZEM	14.650
17 KNR 0-19 d.3 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.10x1.75x22 +1.70x1.80x2	m ²			
	86.97	m ²		86.970	
				RAZEM	86.970

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-19 d.3 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 2.10x0.90	m ²		
		1.89	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
19	KNR 0-19 d.3 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 2.10x0.55x2	m ²		
		2.31	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
20	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zew. 58.60x0.25	m ²		
		14.65	m ²	14.650	
				RAZEM	14.650
21	KSNR 2 d.3 0301-09 anologia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych - wstawki z konglomeratów szer. 10cm	m		
		58.60	m	58.600	
				RAZEM	58.600
22	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		150.6	m	150.600	
				RAZEM	150.600
23	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 150.6x0.30	m ²		
		45.18	m ²	45.180	
				RAZEM	45.180
4 Drzwi zewnętrzne i elewacja w wejściu					
24	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.20x2.25+	m ²		
		1.50x2.15	m ²	5.925	
		5.925		RAZEM	5.925
25	KNR 4-01 d.4 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80x2	m		
		3.60	m	3.600	
				RAZEM	3.600
26	KNR 4-01 d.4 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych NP-140 1.80x3	m		
		5.40	m	5.400	
				RAZEM	5.400
27	KNR 4-01 d.4 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych w nadprożu z betonu monolitycznego B-15 0.60x1.80x0.20	m ³		
		0.216	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
28	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.60x0.25x2.25	m ³		
		0.338	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
29	KNR 4-01 d.4 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.50x0.30x1.80+0.30	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		5.85	m	5.850	
				RAZEM	5.850
32	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 1.50x2.25 zew. z samozamykaczem i uchwytem z szybą bezpieczną	m ²		
		3.375	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
33	KNR 0-19 d.4 1024-09	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych dwuskrzydłowych wew. 1.50x1.50	m ²		
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
34	KNR 0-19 d.4 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie 1.50x0.30+1.80x0.80	m ²		
		1.89	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
35	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3.15x7.00+1.50x1.20	m ²		
		23.85	m ²	23.850	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.850
36 KNR 0-17 d.42608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
37 KNR 0-23 d.40931-01		- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
38 KNR 0-23 d.42611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
39 KNR 0-33 d.40125-05		Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - tynk StoSilko MP 23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850


JAN KULESA
Technik budowlany
Upewnienie Nr 28/77