

Świetlica Ryłsk

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stan zerowy budynku			
1 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		185.50	m2	185.500	
				RAZEM	185.500
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m2		
		185.50	m2	185.500	
				RAZEM	185.500
3 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (13.21x2+3.80+9.70x2+4.20+8.20+4.00)x0.97x1.20	m3		
		73.68	m3	73.680	
				RAZEM	73.680
4 d.1	KNR-W 2-01 0506-01	Plantowanie dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III pod ławy fundamentowe (12.01x2+3.60+11.70x2+8.00+4.00x2)x0.70	m2		
		46.91	m2	46.910	
				RAZEM	46.910
5 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkład z chudego betonu pod ławy i stopy fundamentowe gr 10cm B-7.5 46.91x0.10	m3		
		4.691	m3	4.691	
				RAZEM	4.691
6 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t		
		0.064	t	0.064	
				RAZEM	0.064
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 14mm	t		
		0.405	t	0.405	
				RAZEM	0.405
8 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 (11.81x2+3.50+10.30x2+7.90+3.90)x0.60x0.40	m3		
		14.283	m3	14.283	
				RAZEM	14.283
9 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 0.70x0.70x4x0.40	m3		
		0.784	m3	0.784	
				RAZEM	0.784
10 d.1	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 (11.51x2+3.80+10.00x2+8.20+4.20+4.20)x0.78	m2		
		46.19	m2	46.190	
				RAZEM	46.190
11 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.50x0.50x0.78x4	m3		
		0.78	m3	0.780	
				RAZEM	0.780

12 d.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (59.22x2+8.00)x0.78	m2		
		98.62	m2	98.620	
				RAZEM	98.620
13 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 73.68-34.40	m3		
		39.08	m3	39.080	
				RAZEM	39.080
14 d.1	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III i wbudowanie w nasyp 185.50x0.25+34.40	m3		
		80.78	m3	80.780	
				RAZEM	80.780
15 d.1	KNR-W 2-01 0221-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3		
		80.78	m3	80.780	
				RAZEM	80.780
16 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady pod posadzki z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10cm 89.14x0.10	m3		
		8.91	m3	8.910	
				RAZEM	8.910
17 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-15	m3		
		8.91	m3	8.910	
				RAZEM	8.910
18 d.1	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV ław fundamentowych betonowych	m2		
		18.55	m2	18.550	
				RAZEM	18.550
2		Roboty murow e i żelbetow e			
19 d.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm 2.86x(11.50x2+3.80+10.00x2+8.20+2.10)+(10.30x1.10+8.50x2.75+0.50x2)-otwory i kominy 33.07=198.02-33.07	m2		
		164.97	m2	164.970	
				RAZEM	164.970
20 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 1.50x2x15+1.20x2x3	m		
		52.3	m	52.300	
				RAZEM	52.300
21 d.2	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 4.50x6	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
22 d.2	KNR 2-02 0122-06	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych 38x38	m		
		6.25	m	6.250	
				RAZEM	6.250
23 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		0.25	m2	0.250	

				RAZEM	0.250
24 d.2	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m 57.10x0.30x0.25	m3		
		4.283	m3	4.283	
				RAZEM	4.283
25 d.2	KNR 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu śred. 30cm B-20 3.50x3x0.0707	m3		
		0.743	m3	0.743	
				RAZEM	0.743
26 d.2	KNR 2-02 1219-08 analogia	kotwy stalowe ocynkowane śred. 12mm L-60cm z podkładką i nakrętką	szt.		
		0.068	szt.	0.068	
				RAZEM	0.068
27 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t		
		0.086	t	0.086	
				RAZEM	0.086
28 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 14mm	t		
		0.429	t	0.429	
				RAZEM	0.429
3		Konstrukcja dachu i pokrycie			
29 d.3	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 14x14x21.50	m3 drew.		
		0.422	m3 drew.	0.422	
				RAZEM	0.422
30 d.3	KNR 4-01 0313-05	- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 10.60x2	m		
		21.20	m	21.200	
				RAZEM	21.200
31 d.3	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 18x7.5x223.20	m3		
		3.01	m3	3.010	
				RAZEM	3.010
32 d.3	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszone, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 10x20x18.00	m3		
		0.36	m3	0.360	
				RAZEM	0.360
33 d.3	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 18x5x144.00	m3 drew.		
		1.30	m3 drew.	1.300	
				RAZEM	1.300
34 d.3	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej i deski czołowe, podrynnowe i narożne 18x0.032x43.00	m3		
		0.245	m3	0.245	
				RAZEM	0.245
35	NNRNKB 202	Obicie połaci dachowych z płyt OSB gr 2cm.	m2		

d.3	0420-01				
		183.00	m2	183.000	
				RAZEM	183.000
36 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (43.00x0.30+16.50x2x0.25)	m2		
		21.15	m2	21.150	
				RAZEM	21.150
37 d.3	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe i zgrzewanie	m2		
		183	m2	183.000	
				RAZEM	183.000
38 d.3	KNR 0-15II 0518-06	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy dachówką o szerokości 35 cm	mb		
		19	mb	19.000	
				RAZEM	19.000
39 d.3	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		16.50	m	16.500	
				RAZEM	16.500
40 d.3	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41 d.3	NNRNKB 202 0546-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.3	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
43 d.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
44 d.3	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
45 d.3	KNR 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub o śr.do 150mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

5		Izolacja poddasza i k/g			
50 d.5	KNR AT -09 0102-03	Folie paroprzepuszczalna	m2		
		144.94	m2	144.940	
				RAZEM	144.940
51 d.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa od spodu gr 30cm	m2		
		144.94	m2	144.940	
				RAZEM	144.940
52 d.5	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje z folii PE	m2		
		144.94	m2	144.940	
				RAZEM	144.940
53 d.5	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ogniodpornych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m2		
		144.94	m2	144.940	
				RAZEM	144.940

				RAZEM	87.600
7		Stolarka			
61 d.7	KNR 0-19 1022-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 0.4 m2 - pięciokomorowe z szybą 1.1 0.60x0.60x3	m2		
		1.08	m2	1.080	
				RAZEM	1.080
62 d.7	KNR 0-19 1022-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 0.6 m2 0.90x0.60	m2		
		0.54	m2	0.540	
				RAZEM	0.540
63 d.7	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 0-1 hp90 1.18x1.80 x7	m2		
		13.86	m2	13.860	
				RAZEM	13.860
64 d.7	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 0-0 hp95 1.10x1.80x2	m2		
		3.96	m2	3.960	
				RAZEM	3.960
65 d.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych alum. ze świetlikiem 0.90x2.70+0.90x2.20	m2		
		4.41	m2	4.410	
				RAZEM	4.410
66 d.7	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wew. fornierowane fabrycznie wykończone	m		
		21.50	m	21.500	
				RAZEM	21.500
67 d.7	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe fornierowane jednodzielne powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe z małą szybą 0.80x2.00x2	m2		
		3.60	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
68 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe fornierowane wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone o.90x2.10x5	m2		
		9.45	m2	9.450	
				RAZEM	9.450
69 d.7	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
70 d.7	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		9	szt	9.000	

				RAZEM	9.000
8		Elewacja i ocieplenie zewnętrzne			
71 d.8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 1177.90-otwory 22.23+ościeża 13.16	m2		
		168.83	m2	168.830	
				RAZEM	168.830
72 d.8	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych FS15 gr 15cm do ścian 177.90-22.23	m2		
		155.67	m2	155.670	
				RAZEM	155.670
73 d.8	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS15 gr 3cm. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		13.16	m2	13.160	
				RAZEM	13.160
74 d.8	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
		778	szt.	778.000	
				RAZEM	778.000
75 d.8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		155.67	m2	155.670	
				RAZEM	155.670
76 d.8	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
		13.16	m2	13.160	
				RAZEM	13.160
77 d.8	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		168.83	m2	168.830	
				RAZEM	168.830
78 d.8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki	m2		
		53	m2	53.000	
				RAZEM	53.000
79 d.8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		168.83	m2	168.830	
				RAZEM	168.830
80 d.8	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		168.83	m2	168.830	
				RAZEM	168.830
81 d.8	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		

		168.83	m2	168.830	
				RAZEM	168.830
82 d.8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zew,	m2		
		3.40	m2	3.400	
				RAZEM	3.400
83 d.8	KNR 0-18 2611-07	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej okapy i tarasy	m2		
		48.36	m2	48.360	
				RAZEM	48.360
84 d.8	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie	m2		
		48.36	m2	48.360	
				RAZEM	48.360
85 d.8	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
		58.60	m	58.600	
				RAZEM	58.600
86 d.8	KNR 0-18 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000

10		Zbiornik na ścieki komunalne			
97 d.10	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		23	m3	23.000	
				RAZEM	23.000
98 d.10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10 2.00x4.00	m3		
		0.8	m3	0.800	
				RAZEM	0.800
99 d.10	KNR 2-18 0613-06- analogia	Zbiornik na ścieki komunalne o poj. 8m3.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.10	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		15	m3	15.000	
				RAZEM	15.000
11		Zagospodarowanie terenu			
101 d.11	KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha		
		0.0224	ha	0.022	
				RAZEM	0.022
102 d.11	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0.0224	ha	0.022	
				RAZEM	0.022
103 d.11	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - lipy wonne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
104 d.11	KNR 2-21 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	szt.		