

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.	km	1.100	
		1.1			
				RAZEM	1.100
2	45233000-9	DROGA			
2.1	45233000-9	ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA			
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
1		Krotność = 2	m ²	4400.000	
		4400			
				RAZEM	4400.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2.	0308-01	cm (warstwa wiążąca)			
1		4400	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
4	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²		
d.2.	1005-07				
1		4400	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2.	0309-02	cm (warstwa ścieralna)			
1		4400	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
2.2	45233000-9	POBOCZA			
6	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego me-	m ²		
d.2.	0202-05	chanicznie			
2		2*0.75*1100	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
7	KNNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.2.	1402-05				
2		2*0.75*1100	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
8	KNNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²		
d.2.	1402-06				
2		2*0.75*1100	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
2.3	45233000-9	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
9	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.2.	0111-01				
3		1.1	km	1.100	
				RAZEM	1.100