

Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek A - hala sportowa			
1.1		Elewacja A1			
1.1.1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1.1		8*0.25*1.65	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
d.1.	0702-05				
1.1		8*(1.65+2*1.75)	m	41.200	
				RAZEM	41.200
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1.1		8*(1.65*1.75)	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1.	0929-11				
1.1		8*(1.65*1.75)	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0725-02				
1.1		8*0.2*(1.65+2*1.75)	m ²	8.240	
				RAZEM	8.240
6	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.	0921-04				
1.1		8*0.2*1.65	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
1.1		8*0.35*1.65	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
1.1.2		Ocieplenie ścian			
8		Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
1.2		3*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1.2		22.5*0.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
11	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
d.1.	0701-04				
1.2		3*3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0815-02				
1.2		0.5*22.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
13	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.	0104-03				
1.2		0.5*1*22.5	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
14	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.1.	0402-02				
1.2		0.5*22.5	m ²	11.250	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.250
15	KNR 0-41	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
d.1.	0115-02				
1.2		1*22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
16	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2620-01				
1.2		99.88	m ²	99.880	
				RAZEM	99.880
17	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1.	2620-02				
1.2		99.88	m ²	99.880	
				RAZEM	99.880
18	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
d.1.	2629-01				
1.2		22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
19	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.1.	2621-05				
1.2		99.88	m ²	99.880	
				RAZEM	99.880
20	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
d.1.	2621-01				
1.2		8*5.13*0.35	m ²	14.364	
				RAZEM	14.364
21	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2627-02				
1.2		5*poz.19	szt.	499.400	
				RAZEM	499.400
22	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2621-06				
1.2		poz.19	m ²	99.880	
				RAZEM	99.880
23	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2621-07				
1.2		poz.20	m ²	14.364	
				RAZEM	14.364
24	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1.	2620-02				
1.2		poz.22+poz.23	m ²	114.244	
				RAZEM	114.244
25	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Ameristone	m ²		
d.1.	2630-03				
1.2		poz.24	m ²	114.244	
				RAZEM	114.244
26	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
1.2		poz.10+0.5*22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
27	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1.	202 0519-04				
1.2		poz.9	m	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2		Elewacja A2			
1.2.		Wymiana stolarki okiennej			
1					
28	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
2.1		8*0.25*2.58	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 2.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 8*(2.58+2*4.56)	m m	 93.600	 93.600
				RAZEM	93.600
30 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 8*(2.58*4.56)	m ² m ²	 94.118	 94.118
				RAZEM	94.118
31 d.1. 2.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 8*(2.58*4.56)	m ² m ²	 94.118	 94.118
				RAZEM	94.118
32 d.1. 2.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 8*0.2*(2.58+2*4.56)	m ² m ²	 18.720	 18.720
				RAZEM	18.720
33 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 8*0.2*2.58	m ² m ²	 4.128	 4.128
				RAZEM	4.128
34 d.1. 2.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8*0.35*2.58	m ² m ²	 7.224	 7.224
				RAZEM	7.224
1.2. 2		Ocieplenie ścian			
35 d.1. 2.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36 d.1. 2.2		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37 d.1. 2.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3*7.7	m m	 23.100	 23.100
				RAZEM	23.100
38 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 9.08*0.5	m ² m ²	 4.540	 4.540
				RAZEM	4.540
39 d.1. 2.2	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 3*7	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
40 d.1. 2.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*(9+25)	m ² m ²	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
41 d.1. 2.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*(9+25)	m ³ m ³	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
42 d.1. 2.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*(9+25)	m ² m ²	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
43 d.1. 2.2	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		1*(9+25)	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
44	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2620-01				
2.2		130.12	m ²	130.120	
				RAZEM	130.120
45	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1.	2620-02				
2.2		poz.44	m ²	130.120	
				RAZEM	130.120
46	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
d.1.	2629-01				
2.2		9+25	m	34.000	
				RAZEM	34.000
47	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.1.	2621-05				
2.2		poz.44	m ²	130.120	
				RAZEM	130.120
48	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
d.1.	2621-01				
2.2		(8*11.7+6)*0.35	m ²	34.860	
				RAZEM	34.860
49	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2627-02				
2.2		5*poz.47	szt.	650.600	
				RAZEM	650.600
50	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2621-06				
2.2		poz.47	m ²	130.120	
				RAZEM	130.120
51	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2621-07				
2.2		poz.48	m ²	34.860	
				RAZEM	34.860
52	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1.	2620-02				
2.2		poz.50+poz.51	m ²	164.980	
				RAZEM	164.980
53	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
d.1.	2630-03				
2.2		poz.52	m ²	164.980	
				RAZEM	164.980
54	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2.2		poz.38+0.5*22.5	m ²	15.790	
				RAZEM	15.790
55	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1.	202 0519-04				
2.2		poz.37	m	23.100	
				RAZEM	23.100
1.3		Elewacja A3			
1.3.		Ocieplenie ścian			
1					
56	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
d.1.	3.1				
3.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów)	kpl		
d.1.	3.1				
3.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (13+9.5)*0.5	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
59 d.1. 3.1	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
60 d.1. 3.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*22.5	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
61 d.1. 3.1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*22.5	m ³ m ³	 11.250	
				RAZEM	11.250
62 d.1. 3.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*22.5	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
63 d.1. 3.1	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłowodocielnymi w technologii firmy DEITERMANN 1*22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
64 d.1. 3.1	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 136.25	m ² m ²	 136.250	
				RAZEM	136.250
65 d.1. 3.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.64	m ² m ²	 136.250	
				RAZEM	136.250
66 d.1. 3.1	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu 22.5	m m	 22.500	
				RAZEM	22.500
67 d.1. 3.1	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.64	m ² m ²	 136.250	
				RAZEM	136.250
68 d.1. 3.1	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach 5.71*0.35	m ² m ²	 1.999	
				RAZEM	1.999
69 d.1. 3.1	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.67	szt. szt.	 681.250	
				RAZEM	681.250
70 d.1. 3.1	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.67	m ² m ²	 136.250	
				RAZEM	136.250
71 d.1. 3.1	KNR 0-28 2621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.68	m ² m ²	 1.999	
				RAZEM	1.999
72 d.1. 3.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.70+poz.71	m ² m ²	 138.249	
				RAZEM	138.249

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.1. 3.1	KNR 0-28 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone poz.72	m ² m ²	 138.249	
				RAZEM	138.249
74 d.1. 3.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.58+0.5*22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
1.4		Elewacja A4			
1.4.1		Wymiana stolarki okiennej			
75 d.1. 4.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*(5*2.36+3*2.38+7*2.58)	m ² m ²	 9.250	
				RAZEM	9.250
76 d.1. 4.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 5*(2.36+2*1.12)+3*(2.38+2*1.48)+7*(2.58+2*1.10)	m m	 72.480	
				RAZEM	72.480
77 d.1. 4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5*2.36*1.12+3*2.38*1.48+7*2.58*1.1	m ² m ²	 43.649	
				RAZEM	43.649
78 d.1. 4.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 5*2.36*1.12+3*2.38*1.48+7*2.58*1.1	m ² m ²	 43.649	
				RAZEM	43.649
79 d.1. 4.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (5*(2.36+2*1.12)+3*(2.38+2*1.48)+7*(2.58+2*1.10))*0.2	m ² m ²	 14.496	
				RAZEM	14.496
80 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.2*(2.36*5+2.38*3+2.58*7)	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
81 d.1. 4.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*(5*2.36+3*2.38+7*2.58)	m ² m ²	 12.950	
				RAZEM	12.950
1.4.2		Ocieplenie ścian			
82 d.1. 4.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.1. 4.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*3.75	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
84 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (25+9)*0.5	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
85 d.1. 4.2	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 3*3	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
86 d.1. 4.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*(4.5+25)	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.1. 4.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*(4.5+25)	m ³	14.750	
				RAZEM	14.750
88 d.1. 4.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*(4.5+25)	m ²	14.750	
				RAZEM	14.750
89 d.1. 4.2	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłowodociętno w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*(4.5+25)	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
90 d.1. 4.2	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		155.46	m ²	155.460	
				RAZEM	155.460
91 d.1. 4.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.90	m ²	155.460	
				RAZEM	155.460
92 d.1. 4.2	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		4.5+25	m	29.500	
				RAZEM	29.500
93 d.1. 4.2	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.90	m ²	155.460	
				RAZEM	155.460
94 d.1. 4.2	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(7*4.78+5*4.6+3*5.34)*0.35	m ²	25.368	
				RAZEM	25.368
95 d.1. 4.2	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.93	szt.	777.300	
				RAZEM	777.300
96 d.1. 4.2	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.93	m ²	155.460	
				RAZEM	155.460
97 d.1. 4.2	KNR 0-28 2621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.94	m ²	25.368	
				RAZEM	25.368
98 d.1. 4.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.96+poz.97	m ²	180.828	
				RAZEM	180.828
99 d.1. 4.2	KNR 0-28 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
		poz.98	m ²	180.828	
				RAZEM	180.828
100 d.1. 4.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		poz.84+0.5*25	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
101 d.1. 4.2	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		poz.83	m	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Budynek B - łącznik			
2.1		Elewacja B1			
2.1.1		Wymiana stolarki okiennej			
102	KNR 4-01 d.2. 0535-08 1.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*3*1.79	m ² m ²	 1.343	
				RAZEM	1.343
103	KNR 4-01 d.2. 0702-05 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 3*(1.79+2*1.65)	m m	 15.270	
				RAZEM	15.270
104	KNR 4-01 d.2. 0354-05 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3*1.79*1.65	m ² m ²	 8.861	
				RAZEM	8.861
105	KNR 0-19 d.2. 0929-11 1.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3*1.79*1.65	m ² m ²	 8.861	
				RAZEM	8.861
106	KNR 4-01 d.2. 0716-01 1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 0.2*3*(1.79+2*1.65)	m ² m ²	 3.054	
				RAZEM	3.054
107	KNR-W 2-02 d.2. 0921-04 1.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.2*3*1.79	m ² m ²	 1.074	
				RAZEM	1.074
108	NNRNKB d.2. 202 0541-02 1.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*3*1.79	m ² m ²	 1.880	
				RAZEM	1.880
2.1.2		Ocieplenie ścian			
109	kalk. własna d.2. 1.2	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 4-01 d.2. 0545-08 1.2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.5*0.5	m ² m ²	 6.250	
				RAZEM	6.250
111	KNR 2-31 d.2. 0815-02 1.2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*12.5	m ² m ²	 6.250	
				RAZEM	6.250
112	KNR 4-01 d.2. 0104-03 1.2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*12.5	m ³ m ³	 6.250	
				RAZEM	6.250
113	KNR 0-25 d.2. 0402-02 1.2	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*12.5	m ² m ²	 6.250	
				RAZEM	6.250
114	KNR 0-41 d.2. 0115-02 1.2	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN 1*12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
115	KNR 0-28 d.2. 2620-01 1.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 72.97	m ² m ²	 72.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR 0-28 d.2. 2620-02 1.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²	RAZEM	72.970
		poz.115	m ²	72.970	
117	KNR 0-28 d.2. 2629-01 1.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m	RAZEM	72.970
		12.5	m	12.500	
118	KNR 0-28 d.2. 2621-05 1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²	RAZEM	12.500
		poz.115	m ²	72.970	
119	KNR 0-28 d.2. 2621-01 1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²	RAZEM	72.970
		(4*5.14)*0.35	m ²	7.196	
120	KNR 0-28 d.2. 2627-02 1.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.	RAZEM	7.196
		5*poz.118	szt.	364.850	
121	KNR 0-28 d.2. 2621-06 1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	RAZEM	364.850
		poz.118	m ²	72.970	
122	KNR 0-28 d.2. 2621-07 1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	RAZEM	72.970
		poz.119	m ²	7.196	
123	KNR 0-28 d.2. 2620-02 1.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²	RAZEM	7.196
		poz.121+poz.122	m ²	80.166	
124	KNR 0-28 d.2. 2630-03 1.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²	RAZEM	80.166
		poz.123	m ²	80.166	
125	NNRNKB d.2. 202 0541-02 1.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	RAZEM	80.166
		poz.110	m ²	6.250	
2.2		Elewacja B2		RAZEM	6.250
2.2.1		Wymiana stolarki okiennej			
126	KNR 4-01 d.2. 0535-08 2.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*4*1.8	m ²	1.800	
127	KNR 4-01 d.2. 0702-05 2.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	RAZEM	1.800
		4*(1.8+2*1.67)	m	20.560	
128	KNR 4-01 d.2. 0354-05 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	RAZEM	20.560
		4*1.8*1.67	m ²	12.024	
129	KNR 0-19 d.2. 0929-11 2.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	RAZEM	12.024
		4*1.8*1.67	m ²	12.024	
				RAZEM	12.024

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130 d.2. 2.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.2*4*(1.8+2*1.67)	m ²		
			m ²	4.112	
				RAZEM	4.112
131 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*4*1.8	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
132 d.2. 2.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*4*1.8	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
2.2. 2		Ocieplenie ścian			
133 d.2. 2.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.2. 2.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8*0.5	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
135 d.2. 2.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*8	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
136 d.2. 2.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*8	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
137 d.2. 2.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*8	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
138 d.2. 2.2	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN 1*8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
139 d.2. 2.2	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 23.54	m ²		
			m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
140 d.2. 2.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.139	m ²		
			m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
141 d.2. 2.2	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
142 d.2. 2.2	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSQLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.139	m ²		
			m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
143 d.2. 2.2	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSQLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (3*5.09)*0.35	m ²		
			m ²	5.345	
				RAZEM	5.345
144 d.2. 2.2	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5*poz.142	szt.	117.700	
				RAZEM	117.700
145	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2.	2621-06				
2.2		poz.142	m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
146	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.2.	2621-07				
2.2		poz.143	m ²	5.345	
				RAZEM	5.345
147	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.2.	2620-02				
2.2		poz.145+poz.146	m ²	28.885	
				RAZEM	28.885
148	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
d.2.	2630-03				
2.2		poz.147	m ²	28.885	
				RAZEM	28.885
149	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2.	202 0541-02				
2.2		poz.134	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Budynek C - budynek główny szkoły			
3.1		Elewacja C1			
3.1.		Ocieplenie ścian			
1					
150	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
d.3.					
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
151		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów)	kpl		
d.3.					
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.	0535-06				
1.1		4*8.1	m	32.400	
				RAZEM	32.400
153	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
d.3.	0701-04				
1.1		4*9	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
154	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3.	0815-02				
1.1		0.5*42.5	m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
155	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.3.	0104-03				
1.1		0.5*1*42.5	m ³	21.250	
				RAZEM	21.250
156	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.3.	0402-02				
1.1		0.5*42.5	m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
157	KNR 0-41	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo	m ²		
d.3.	0115-02				
1.1		1*42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
158	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3.	2620-01				
1.1		251.67	m ²	251.670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159	KNR 0-28 d.3. 2620-02 1.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.158	m ² m ²	RAZEM 251.670	251.670
160	KNR 0-28 d.3. 2629-01 1.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu 42.5	m m	RAZEM 42.500	251.670
161	KNR 0-28 d.3. 2621-05 1.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.158	m ² m ²	RAZEM 251.670	251.670
162	KNR 0-28 d.3. 2621-01 1.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (22*5.43+2*3.73+2.83+2*4.96+8.8)*0.35	m ² m ²	RAZEM 51.965	251.670
163	KNR 0-28 d.3. 2627-02 1.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.161	szt. szt.	RAZEM 1258.350	51.965
164	KNR 0-28 d.3. 2621-06 1.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.161	m ² m ²	RAZEM 251.670	251.670
165	KNR 0-28 d.3. 2621-07 1.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.162	m ² m ²	RAZEM 51.965	51.965
166	KNR 0-28 d.3. 2620-02 1.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.164+poz.165	m ² m ²	RAZEM 303.635	303.635
167	KNR 0-28 d.3. 2630-03 1.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Ameristone poz.166	m ² m ²	RAZEM 303.635	303.635
168	NNRNKB d.3. 202 0519-04 1.1	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm poz.152	m m	RAZEM 32.400	32.400
3.2		Elewacja C2			
3.2.1		Ocieplenie ścian			
169	KNR 0-28 d.3. 2620-01 2.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 75.6	m ² m ²	RAZEM 75.600	75.600
170	KNR 0-28 d.3. 2620-02 2.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.169	m ² m ²	RAZEM 75.600	75.600
171	KNR 0-28 d.3. 2621-05 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.169	m ² m ²	RAZEM 75.600	75.600
172	KNR 0-28 d.3. 2621-01 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (2*4.03)*0.35	m ² m ²	RAZEM 2.821	2.821

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173	KNR 0-28 d.3. 2627-02 2.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.171	szt. szt.	 378.000	 378.000
				RAZEM	378.000
174	KNR 0-28 d.3. 2621-06 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.171	m ² m ²	 75.600	 75.600
				RAZEM	75.600
175	KNR 0-28 d.3. 2621-07 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.172	m ² m ²	 2.821	 2.821
				RAZEM	2.821
176	KNR 0-28 d.3. 2620-02 2.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.174+poz.175	m ² m ²	 78.421	 78.421
				RAZEM	78.421
177	KNR 0-28 d.3. 2630-03 2.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone poz.176	m ² m ²	 78.421	 78.421
				RAZEM	78.421
3.3		Elewacja C3			
3.3.1		Ocieplenie ścian			
178	kalk. własna 3.1	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
179	d.3. 3.1	Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
180	KNR 4-01 d.3. 0535-06 3.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*8.1	m m	 32.400	 32.400
				RAZEM	32.400
181	KNR 4-03 d.3. 0701-04 3.1	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 4*9	szt. szt.	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
182	KNR 2-31 d.3. 0815-02 3.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*42.5	m ² m ²	 21.250	 21.250
				RAZEM	21.250
183	KNR 4-01 d.3. 0104-03 3.1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*42.5	m ³ m ³	 21.250	 21.250
				RAZEM	21.250
184	KNR 0-25 d.3. 0402-02 3.1	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*42.5	m ² m ²	 21.250	 21.250
				RAZEM	21.250
185	KNR 0-41 d.3. 0115-02 3.1	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłowodociwno w technologii firmy DEITERMANN 1*42.5	m ² m ²	 42.500	 42.500
				RAZEM	42.500
186	KNR 0-28 d.3. 2620-01 3.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 255.02	m ² m ²	 255.020	 255.020
				RAZEM	255.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.3.	2620-02				
3.1		poz.186	m ²	255.020	
				RAZEM	255.020
188	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
d.3.	2629-01				
3.1		42.5	m	42.500	
				RAZEM	42.500
189	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.3.	2621-05				
3.1		poz.186	m ²	255.020	
				RAZEM	255.020
190	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
d.3.	2621-01				
3.1		(21*5.43+4*4.31+2*4.56+6.1)*0.35	m ²	51.272	
				RAZEM	51.272
191	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
d.3.	2627-02				
3.1		5*poz.189	szt.	1275.100	
				RAZEM	1275.100
192	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3.	2621-06				
3.1		poz.189	m ²	255.020	
				RAZEM	255.020
193	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.3.	2621-07				
3.1		poz.190	m ²	51.272	
				RAZEM	51.272
194	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.3.	2620-02				
3.1		poz.192+poz.193	m ²	306.292	
				RAZEM	306.292
195	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
d.3.	2630-03				
3.1		poz.194	m ²	306.292	
				RAZEM	306.292
196	NNRNKB	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.3.	202 0519-04				
3.1		poz.180	m	32.400	
				RAZEM	32.400
3.4		Elewacja C4			
3.4.		Ocieplenie ścian			
1					
197	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
d.3.	4.1				
4.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
198		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów)	kpl		
d.3.	4.1				
4.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
199	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.	0535-06				
4.1		1*8.1	m	8.100	
				RAZEM	8.100
200	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
d.3.	0701-04				
4.1		1*9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNR 2-31 d.3. 0815-02 4.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*14.5	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
202	KNR 4-01 d.3. 0104-03 4.1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*14.5	m ³	7.250	
				RAZEM	7.250
203	KNR 0-25 d.3. 0402-02 4.1	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*14.5	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
204	KNR 0-41 d.3. 0115-02 4.1	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
205	KNR 0-28 d.3. 2620-01 4.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		133.69	m ²	133.690	
				RAZEM	133.690
206	KNR 0-28 d.3. 2620-02 4.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.205	m ²	133.690	
				RAZEM	133.690
207	KNR 0-28 d.3. 2629-01 4.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
208	KNR 0-28 d.3. 2621-05 4.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSQLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.205	m ²	133.690	
				RAZEM	133.690
209	KNR 0-28 d.3. 2621-01 4.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSQLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(2*4.03+6.34)*0.35	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
210	KNR 0-28 d.3. 2627-02 4.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.208	szt.	668.450	
				RAZEM	668.450
211	KNR 0-28 d.3. 2621-06 4.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSQLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.208	m ²	133.690	
				RAZEM	133.690
212	KNR 0-28 d.3. 2621-07 4.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSQLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.209	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
213	KNR 0-28 d.3. 2620-02 4.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.211+poz.212	m ²	138.730	
				RAZEM	138.730
214	KNR 0-28 d.3. 2630-03 4.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Ameristone	m ²		
		poz.213	m ²	138.730	
				RAZEM	138.730
215	NNRNKB d.3. 202 0519-04 4.1	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		poz.199	m	8.100	
				RAZEM	8.100

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5		Ocieplenie dachu			
216	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3.	0607-01				
5		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
217	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m ²		
d.3.	0609-03				
5		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
218	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm	m ²		
d.3.	0609-04				
5		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
219	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3.	0607-01				
5		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
220	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
d.3.	1110-01				
5		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
4		Budynek D - budynek parterowy szkoły (piętrowy)			
4.1		Elewacja D1			
4.1.		Ocieplenie ścian			
1					
221		Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
d.4.	kalk. własna				
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
222	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.4.	0815-02				
1.1		0.5*5.5	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
223	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.4.	0104-03				
1.1		0.5*1*5.5	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
224	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.4.	0402-02				
1.1		0.5*5.5	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
225	KNR 0-41	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
d.4.	0115-02				
1.1		1*5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
226	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.4.	2620-01				
1.1		26.23	m ²	26.230	
				RAZEM	26.230
227	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.4.	2620-02				
1.1		poz.226	m ²	26.230	
				RAZEM	26.230
228	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
d.4.	2629-01				
1.1		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
229	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.4.	2621-05				
1.1		poz.226	m ²	26.230	
				RAZEM	26.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230 d.4. 1.1	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.229	szt. szt.	 131.150	
				RAZEM	131.150
231 d.4. 1.1	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.229	m ² m ²	 26.230	
				RAZEM	26.230
232 d.4. 1.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.231	m ² m ²	 26.230	
				RAZEM	26.230
233 d.4. 1.1	KNR 0-28 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone poz.232	m ² m ²	 26.230	
				RAZEM	26.230
4.2		Elewacja D2			
4.2.		Ocieplenie ścian			
1					
234 d.4. 2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
235 d.4. 2.1		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
236 d.4. 2.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
237 d.4. 2.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11*0.5	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
238 d.4. 2.1	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
239 d.4. 2.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*21	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
240 d.4. 2.1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*21	m ³ m ³	 10.500	
				RAZEM	10.500
241 d.4. 2.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*21	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
242 d.4. 2.1	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN 1*21	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
243 d.4. 2.1	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 63.53	m ² m ²	 63.530	
				RAZEM	63.530

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
244	KNR 0-28 d.4. 2620-02 2.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.243	m ² m ²	 63.530	
				RAZEM	63.530
245	KNR 0-28 d.4. 2629-01 2.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
246	KNR 0-28 d.4. 2621-05 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.243	m ² m ²	 63.530	
				RAZEM	63.530
247	KNR 0-28 d.4. 2621-01 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (5*5.53+5.87)*0.35	m ² m ²	 11.732	
				RAZEM	11.732
248	KNR 0-28 d.4. 2627-02 2.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.246	szt. szt.	 317.650	
				RAZEM	317.650
249	KNR 0-28 d.4. 2621-06 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.246	m ² m ²	 63.530	
				RAZEM	63.530
250	KNR 0-28 d.4. 2621-07 2.1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.247	m ² m ²	 11.732	
				RAZEM	11.732
251	KNR 0-28 d.4. 2620-02 2.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.249+poz.250	m ² m ²	 75.262	
				RAZEM	75.262
252	KNR 0-28 d.4. 2630-03 2.1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone poz.251	m ² m ²	 75.262	
				RAZEM	75.262
253	NNRNKB d.4. 202 0541-02 2.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.237	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
254	NNRNKB d.4. 202 0519-04 2.1	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm poz.236	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
4.3		Elewacja D3			
4.3.1		Ocieplenie ścian			
255	kalk. własna 3.1	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
256	KNR 4-01 d.4. 0535-06 3.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
257	KNR 4-03 d.4. 0701-04 3.1	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 3*7	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
258 d.4. 3.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*11	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
259 d.4. 3.1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*11	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
260 d.4. 3.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*11	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
261 d.4. 3.1	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
262 d.4. 3.1	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		33.63	m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
263 d.4. 3.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.262	m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
264 d.4. 3.1	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
265 d.4. 3.1	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.262	m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
266 d.4. 3.1	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(3*5.43)*0.35	m ²	5.702	
				RAZEM	5.702
267 d.4. 3.1	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.265	szt.	168.150	
				RAZEM	168.150
268 d.4. 3.1	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.265	m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
269 d.4. 3.1	KNR 0-28 2621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.266	m ²	5.702	
				RAZEM	5.702
270 d.4. 3.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.268+poz.269	m ²	39.332	
				RAZEM	39.332
271 d.4. 3.1	KNR 0-28 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Ameristone	m ²		
		poz.270	m ²	39.332	
				RAZEM	39.332
272 d.4. 3.1	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		poz.256	m	8.000	
				RAZEM	8.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Budynek E - budynek piętrowy szkoły			
5.1		Elewacja E1			
5.1.1		Wymiana stolarki okiennej			
273	KNR 4-01 d.5. 0535-08 1.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*4*1.49	m ²	1.490	
				RAZEM	1.490
274	KNR 4-01 d.5. 0330-02 1.1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-piennej	m ²		
		4*0.12*1.49	m ²	0.715	
				RAZEM	0.715
275	KNR 4-01 d.5. 0702-05 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-rokości do 20 cm	m		
		4*(1.49+2*1.76)	m	20.040	
				RAZEM	20.040
276	KNR 4-01 d.5. 0354-05 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4*1.49*1.76	m ²	10.490	
				RAZEM	10.490
277	KNR 0-19 d.5. 0929-11 1.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		4*1.49*1.76	m ²	10.490	
				RAZEM	10.490
278	KNR 4-01 d.5. 0716-01 1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*4*(1.49+2*1.76)	m ²	4.008	
				RAZEM	4.008
279	KNR-W 2-02 d.5. 0921-04 1.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*4*1.49	m ²	1.192	
				RAZEM	1.192
280	NNRNKB d.5. 202 0541-02 1.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.35*4*1.49	m ²	2.086	
				RAZEM	2.086
5.1.2		Wymiana drzwi wejściowych			
281	KNR 4-01 d.5. 0535-08 1.2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*0.67	m ²	0.168	
				RAZEM	0.168
282	KNR 4-01 d.5. 0330-02 1.2	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-piennej	m ²		
		0.12*0.67	m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
283	KNR 4-01 d.5. 0702-05 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-rokości do 20 cm	m		
		1.78+0.67+0.96+2.57	m	5.980	
				RAZEM	5.980
284	KNR 4-01 d.5. 0354-10 1.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.96*2.57+0.67*1.78	m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
285	KNR 4-01 d.5. 0354-08 1.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.67*1.78+0.96*0.5	m ²	1.673	
				RAZEM	1.673
286	KNR 0-19 d.5. 1024-08 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe	m ²		
		0.96*2.57+0.67*1.78	m ²	3.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.660
287	KNR 4-01 d.5. 0716-01 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.2*(1.78+0.67+0.96+2.57)	m ²		
			m ²	1.196	
				RAZEM	1.196
288	KNR-W 2-02 d.5. 0921-04 1.2	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.2*0.67	m ²		
			m ²	0.134	
				RAZEM	0.134
289	NNRKNB d.5. 202 0541-02 1.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*0.67	m ²		
			m ²	0.235	
				RAZEM	0.235
5.1.		Ocieplenie ścian			
3					
290	kalk. własna d.5. 1.3	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
291		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów) 1	kpl		
d.5. 1.3			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
292	KNR 4-01 d.5. 0535-06 1.3	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.2+6.2	m		
			m	8.400	
				RAZEM	8.400
293	KNR-W 4-01 d.5. 0545-08 1.3	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 9.08*0.5	m ²		
			m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
294	KNR 4-03 d.5. 0701-04 1.3	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
295	KNR 2-31 d.5. 0815-02 1.3	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*8.5	m ²		
			m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
296	KNR 4-01 d.5. 0104-03 1.3	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*8.5	m ³		
			m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
297	KNR 0-25 d.5. 0402-02 1.3	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*8.5	m ²		
			m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
298	KNR 0-41 d.5. 0115-02 1.3	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN 1*8.5	m ²		
			m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
299	KNR 0-28 d.5. 2620-01 1.3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 54.14	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
300	KNR 0-28 d.5. 2620-02 1.3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.299	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
301 d.5. 1.3	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		8,5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
302 d.5. 1.3	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.299	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
303 d.5. 1.3	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (4*5.01+5.1+7.44)*0.35	m ²		
			m ²	11.403	
				RAZEM	11.403
304 d.5. 1.3	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.302	szt.		
			szt.	270.700	
				RAZEM	270.700
305 d.5. 1.3	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.302	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
306 d.5. 1.3	KNR 0-28 2621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.303	m ²		
			m ²	11.403	
				RAZEM	11.403
307 d.5. 1.3	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.305+poz.306	m ²		
			m ²	65.543	
				RAZEM	65.543
308 d.5. 1.3	KNR 0-28 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Ameristone poz.307	m ²		
			m ²	65.543	
				RAZEM	65.543
309 d.5. 1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.293	m ²		
			m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
310 d.5. 1.3	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm poz.292	m		
			m	8.400	
				RAZEM	8.400
5.2		Elewacja E2			
5.2.1		Wymiana stolarki okiennej			
311 d.5. 2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*6*1.47	m ²		
			m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
312 d.5. 2.1	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 0.12*6*1.47	m ²		
			m ²	1.058	
				RAZEM	1.058
313 d.5. 2.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 6*(1.47+2*1.75)	m		
			m	29.820	
				RAZEM	29.820
314 d.5. 2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 6*1.47*1.75	m ²		
			m ²	15.435	
				RAZEM	15.435

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
315	KNR 0-19 d.5. 0929-11 2.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		6*1.47*1.75	m ²	15.435	
				RAZEM	15.435
316	KNR 4-01 d.5. 0716-01 2.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*6*(1.47+2*1.75)	m ²	5.964	
				RAZEM	5.964
317	KNR-W 2-02 d.5. 0921-04 2.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*6*1.47	m ²	1.764	
				RAZEM	1.764
318	NNRNKB d.5. 202 0541-02 2.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.35*6*1.47	m ²	3.087	
				RAZEM	3.087
5.2.		Ocieplenie ścian			
2					
319	kalk. własna d.5. 2.2	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
320	KNR 4-01 d.5. 0535-06 2.2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*6.2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
321	KNR 4-03 d.5. 0701-04 2.2	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
322	KNR 2-31 d.5. 0815-02 2.2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*13.5	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
323	KNR 4-01 d.5. 0104-03 2.2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda- mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*13.5	m ³	6.750	
				RAZEM	6.750
324	KNR 0-25 d.5. 0402-02 2.2	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*13.5	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
325	KNR 0-41 d.5. 0115-02 2.2	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- mi ciepłowodociągami w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
326	KNR 0-28 d.5. 2620-01 2.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		66.64	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
327	KNR 0-28 d.5. 2620-02 2.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.326	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
328	KNR 0-28 d.5. 2629-01 2.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
329	KNR 0-28 d.5. 2621-05 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścia- nach	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.326	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
330	KNR 0-28 d.5. 2621-01 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (6*4.97)*0.35	m ²		
			m ²	10.437	
				RAZEM	10.437
331	KNR 0-28 d.5. 2627-02 2.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kółkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.329	szt.		
			szt.	333.200	
				RAZEM	333.200
332	KNR 0-28 d.5. 2621-06 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.329	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
333	KNR 0-28 d.5. 2621-07 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.330	m ²	10.437	
				RAZEM	10.437
334	KNR 0-28 d.5. 2620-02 2.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.332+poz.333	m ²	77.077	
				RAZEM	77.077
335	KNR 0-28 d.5. 2630-03 2.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
		poz.334	m ²	77.077	
				RAZEM	77.077
336	NNRNKB d.5. 202 0519-04 2.2	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		poz.320	m	12.400	
				RAZEM	12.400
5.3		Elewacja E3			
5.3.1		Wymiana stolarki okiennej			
337	KNR 4-01 d.5. 0535-08 3.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*10*1.49	m ²	3.725	
				RAZEM	3.725
338	KNR 4-01 d.5. 0330-02 3.1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
		10*0.12*1.49	m ²	1.788	
				RAZEM	1.788
339	KNR 4-01 d.5. 0702-05 3.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		10*(1.49+2*1.76)	m	50.100	
				RAZEM	50.100
340	KNR 4-01 d.5. 0354-05 3.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		10*1.49*1.76	m ²	26.224	
				RAZEM	26.224
341	KNR 0-19 d.5. 0929-11 3.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		10*1.49*1.76	m ²	26.224	
				RAZEM	26.224
342	KNR 4-01 d.5. 0716-01 3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*10*(1.49+2*1.76)	m ²	10.020	
				RAZEM	10.020
343	KNR-W 2-02 d.5. 0921-04 3.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*10*1.49	m ²	2.980	
				RAZEM	2.980

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
344 d.5. 3.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*10*1.49	m ² m ²	 5.215	 5.215
				RAZEM	5.215
5.3. 2		Ocieplenie ścian			
345 d.5. 3.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
346 d.5. 3.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*6.2	m m	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
347 d.5. 3.2	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 2*6	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
348 d.5. 3.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*17.5	m ² m ²	 8.750	 8.750
				RAZEM	8.750
349 d.5. 3.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 0.5*1*17.5	m ³ m ³	 8.750	 8.750
				RAZEM	8.750
350 d.5. 3.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*17.5	m ² m ²	 8.750	 8.750
				RAZEM	8.750
351 d.5. 3.2	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłowodocielnymi w technologii firmy DEITERMANN 1*17.5	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
352 d.5. 3.2	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 17.5*6.2-10*1.47*1.76	m ² m ²	 82.628	 82.628
				RAZEM	82.628
353 d.5. 3.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.352	m ² m ²	 82.628	 82.628
				RAZEM	82.628
354 d.5. 3.2	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu 17.5	m m	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
355 d.5. 3.2	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.352	m ² m ²	 82.628	 82.628
				RAZEM	82.628
356 d.5. 3.2	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach (10*4.97)*0.35	m ² m ²	 17.395	 17.395
				RAZEM	17.395
357 d.5. 3.2	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 5*poz.355	szt. szt.	 413.140	 413.140
				RAZEM	413.140
358 d.5. 3.2	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.355	m ²	82.628	
				RAZEM	82.628
359	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.5.	2621-07				
3.2		poz.356	m ²	17.395	
				RAZEM	17.395
360	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.5.	2620-02				
3.2		poz.358+poz.359	m ²	100.023	
				RAZEM	100.023
361	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
d.5.	2630-03				
3.2		poz.360	m ²	100.023	
				RAZEM	100.023
362	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.5.	202 0519-04				
3.2		poz.346	m	12.400	
				RAZEM	12.400
5.4		Elewacja E4			
5.4.		Wymiana stolarki okiennej			
1					
363	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.5.	0535-08				
4.1		0.25*1.45	m ²	0.363	
				RAZEM	0.363
364	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-piennej	m ²		
d.5.	0330-02				
4.1		0.12*1.45	m ²	0.174	
				RAZEM	0.174
365	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.5.	0354-08				
4.1		1.45*1.43	m ²	2.074	
				RAZEM	2.074
366	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-rokości do 20 cm	m		
d.5.	0702-05				
4.1		1.45+2*1.43	m	4.310	
				RAZEM	4.310
367	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.5.	0354-05				
4.1		1.45*1.43	m ²	2.074	
				RAZEM	2.074
368	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.5.	0929-11				
4.1		1.45*1.43	m ²	2.074	
				RAZEM	2.074
369	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.5.	0716-01				
4.1		0.2*(1.45+2*1.43)	m ²	0.862	
				RAZEM	0.862
370	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.5.	0921-04				
4.1		0.2*1.45	m ²	0.290	
				RAZEM	0.290
371	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.5.	202 0541-02				
4.1		0.35*1.45	m ²	0.508	
				RAZEM	0.508
5.4.		Ocieplenie ścian			
2					
372	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
d.5.					
4.2					

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
373	KNR 2-31 d.5. 0815-02 4.2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*2.5	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
374	KNR 4-01 d.5. 0104-03 4.2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*2.5	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
375	KNR 0-25 d.5. 0402-02 4.2	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*2.5	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
376	KNR 0-41 d.5. 0115-02 4.2	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
377	KNR 0-28 d.5. 2620-01 4.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
378	KNR 0-28 d.5. 2620-02 4.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.377	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
379	KNR 0-28 d.5. 2629-01 4.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
380	KNR 0-28 d.5. 2621-05 4.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.377	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
381	KNR 0-28 d.5. 2621-01 4.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(4.33)*0.35	m ²	1.516	
				RAZEM	1.516
382	KNR 0-28 d.5. 2627-02 4.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.380	szt.	102.550	
				RAZEM	102.550
383	KNR 0-28 d.5. 2621-06 4.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.380	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
384	KNR 0-28 d.5. 2621-07 4.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.381	m ²	1.516	
				RAZEM	1.516
385	KNR 0-28 d.5. 2620-02 4.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.383+poz.384	m ²	22.026	
				RAZEM	22.026
386	KNR 0-28 d.5. 2630-03 4.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
		poz.385	m ²	22.026	
				RAZEM	22.026
5.5		Ocieplenie dachu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
387 d.5. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
388 d.5. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
389 d.5. 5	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
390 d.5. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
391 d.5. 5	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
6	Budynek F - budynek urzędu gminy				
6.1	Elewacja F1				
6.1. 1	Wymiana stolarki okiennej				
392 d.6. 1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*(7*1.5+4*1.4)	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
393 d.6. 1.1	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
		0.12*(7*1.5+4*1.4)	m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
394 d.6. 1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0.8*1.4	szt.	1.120	
				RAZEM	1.120
395 d.6. 1.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		4*(1.5+2*1.76)+3*(1.4+2*0.8)	m	29.080	
				RAZEM	29.080
396 d.6. 1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4*1.5*1.76+3*1.4*0.8	m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
397 d.6. 1.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		4*1.5*1.76+3*1.4*0.8	m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
398 d.6. 1.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*(4*(1.5+2*1.76)+3*(1.4+2*0.8))	m ²	5.816	
				RAZEM	5.816
399 d.6. 1.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*(7*1.5+4*1.4)	m ²	3.220	
				RAZEM	3.220
400 d.6. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.35*(7*1.5+4*1.4)	m ²	5.635	
				RAZEM	5.635

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1. 2		Ocieplenie ścian			
401 d.6. 1.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
402 d.6. 1.2		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
403 d.6. 1.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*6.2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
404 d.6. 1.2	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		3*4	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
405 d.6. 1.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*22.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
406 d.6. 1.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*22.5	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
407 d.6. 1.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*22.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
408 d.6. 1.2	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
409 d.6. 1.2	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		107.40	m ²	107.400	
				RAZEM	107.400
410 d.6. 1.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.409	m ²	107.400	
				RAZEM	107.400
411 d.6. 1.2	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
412 d.6. 1.2	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.409	m ²	107.400	
				RAZEM	107.400
413 d.6. 1.2	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(7*5.01+5.1+4*3)*0.35	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
414 d.6. 1.2	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.412	szt.	537.000	
				RAZEM	537.000
415 d.6. 1.2	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.412	m ²	107.400	
				RAZEM	107.400
416	KNR 0-28 d.6. 2621-07 1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.413	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
417	KNR 0-28 d.6. 2620-02 1.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.415+poz.416	m ²	125.660	
				RAZEM	125.660
418	KNR 0-28 d.6. 2630-03 1.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		
		poz.417	m ²	125.660	
				RAZEM	125.660
419	NNRNKB d.6. 202 0519-04 1.2	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		poz.403	m	12.400	
				RAZEM	12.400
6.2		Elewacja F2			
6.2.1		Wymiana stolarki okiennej			
420	KNR 4-01 d.6. 0535-08 2.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*5*1.49	m ²	1.863	
				RAZEM	1.863
421	KNR 4-01 d.6. 0330-02 2.1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
		0.12*5*1.49	m ²	0.894	
				RAZEM	0.894
422	KNR 4-01 d.6. 0702-05 2.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		3*(1.49+2*1.76)	m	15.030	
				RAZEM	15.030
423	KNR 4-01 d.6. 0354-05 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		3*1.49*1.76	m ²	7.867	
				RAZEM	7.867
424	KNR 0-19 d.6. 0929-11 2.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		3*1.49*1.76	m ²	7.867	
				RAZEM	7.867
425	KNR 4-01 d.6. 0716-01 2.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*3*(1.49+2*1.76)	m ²	3.006	
				RAZEM	3.006
426	KNR-W 2-02 d.6. 0921-04 2.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*5*1.49	m ²	1.490	
				RAZEM	1.490
427	NNRNKB d.6. 202 0541-02 2.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.35*5*1.49	m ²	2.608	
				RAZEM	2.608
6.2.2		Ocieplenie ścian			
428	kalk. własna d.6. 2.2	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
429	d.6. 2.2	Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów)	kpl		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
430	KNR 4-01 d.6. 0535-06 2.2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*6.2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
431	KNR 2-31 d.6. 0815-02 2.2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*(11)	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
432	KNR 4-01 d.6. 0104-03 2.2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*(11)	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
433	KNR 0-25 d.6. 0402-02 2.2	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*(11)	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
434	KNR 0-41 d.6. 0115-02 2.2	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*(11)	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
435	KNR 0-28 d.6. 2620-01 2.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		51.03	m ²	51.030	
				RAZEM	51.030
436	KNR 0-28 d.6. 2620-02 2.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.435	m ²	51.030	
				RAZEM	51.030
437	KNR 0-28 d.6. 2629-01 2.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
438	KNR 0-28 d.6. 2621-05 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.435	m ²	51.030	
				RAZEM	51.030
439	KNR 0-28 d.6. 2621-01 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(5*5.01+6.9)*0.35	m ²	11.183	
				RAZEM	11.183
440	KNR 0-28 d.6. 2627-02 2.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.438	szt.	255.150	
				RAZEM	255.150
441	KNR 0-28 d.6. 2621-06 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.438	m ²	51.030	
				RAZEM	51.030
442	KNR 0-28 d.6. 2621-07 2.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.439	m ²	11.183	
				RAZEM	11.183
443	KNR 0-28 d.6. 2620-02 2.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.441+poz.442	m ²	62.213	
				RAZEM	62.213
444	KNR 0-28 d.6. 2630-03 2.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.443	m ²	62.213	
				RAZEM	62.213
445	NNRNKB d.6. 202 0519-04 2.2	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		poz.430	m	12.400	
				RAZEM	12.400
6.3		Elewacja F3			
6.3.1		Wymiana stolarki okiennej			
446	KNR 4-01 d.6. 0535-08 3.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.25*(12*1.49+2*0.9)	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
447	KNR 4-01 d.6. 0330-02 3.1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
		0.12*(12*1.49+2*0.9)	m ²	2.362	
				RAZEM	2.362
448	KNR 4-01 d.6. 0702-05 3.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		12*(1.49+2*1.76)+2*(0.9+2*1.77)	m	69.000	
				RAZEM	69.000
449	KNR 4-01 d.6. 0354-05 3.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		12*1.49*1.76+2*0.9*1.77	m ²	34.655	
				RAZEM	34.655
450	KNR 0-19 d.6. 0929-11 3.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		12*1.49*1.76+2*0.9*1.77	m ²	34.655	
				RAZEM	34.655
451	KNR 4-01 d.6. 0716-01 3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*(12*(1.49+2*1.76)+2*(0.9+2*1.77))	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
452	KNR-W 2-02 d.6. 0921-04 3.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.2*(12*1.49+2*0.9)	m ²	3.936	
				RAZEM	3.936
453	NNRNKB d.6. 202 0541-02 3.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.35*(12*1.49+2*0.9)	m ²	6.888	
				RAZEM	6.888
6.3.2		Wymiana drzwi wejściowych			
454	KNR 4-01 d.6. 0702-05 3.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		1.5+2*2.3	m	6.100	
				RAZEM	6.100
455	KNR 4-01 d.6. 0354-10 3.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.5*2.3	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
456	KNR 0-19 d.6. 1024-08 z 3.2 sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe	m ²		
		1.5*2.3	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
457	KNR 4-01 d.6. 0716-01 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		0.2*(1.5+2*2.3)	m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
6.3.3		Ocieplenie ścian			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
458 d.6. 3.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji (wsporniki, anteny, alarmy, itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
459 d.6. 3.3		Remont i dostosowanie daszku nad wejściem do ocieplenia (właściwy montaż do nowej elewacji, wymiana płytek schodów)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
460 d.6. 3.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*6.2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
461 d.6. 3.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		4.39*0.5	m ²	2.195	
				RAZEM	2.195
462 d.6. 3.3	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		2*6	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
463 d.6. 3.3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.5*22.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
464 d.6. 3.3	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*1*22.5	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
465 d.6. 3.3	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		0.5*22.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
466 d.6. 3.3	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
		1*22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
467 d.6. 3.3	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		120.92	m ²	120.920	
				RAZEM	120.920
468 d.6. 3.3	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz.467	m ²	120.920	
				RAZEM	120.920
469 d.6. 3.3	KNR 0-28 2629-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z gazobetonu	m		
		22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
470 d.6. 3.3	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
		poz.467	m ²	120.920	
				RAZEM	120.920
471 d.6. 3.3	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		(12*5.01+6.1)*0.35	m ²	23.177	
				RAZEM	23.177
472 d.6. 3.3	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		5*poz.470	szt.	604.600	
				RAZEM	604.600

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
473 d.6. 3.3	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.470	m ² m ²	 120.920	
				RAZEM	120.920
474 d.6. 3.3	KNR 0-28 2621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.471	m ² m ²	 23.177	
				RAZEM	23.177
475 d.6. 3.3	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni poz.473+poz.474	m ² m ²	 144.097	
				RAZEM	144.097
476 d.6. 3.3	KNR 0-28 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-warstwowy Ameristone poz.475	m ² m ²	 144.097	
				RAZEM	144.097
477 d.6. 3.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.461	m ² m ²	 2.195	
				RAZEM	2.195
478 d.6. 3.3	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm poz.460	m m	 12.400	
				RAZEM	12.400
6.4		Ocieplenie dachu			
479 d.6. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 215	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
480 d.6. 4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm 215	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
481 d.6. 4	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm 215	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
482 d.6. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 215	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
483 d.6. 4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 215	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000