

Załącznik Nr 8 do SWZ – Kosztorys ofertowy

Nr postępowania: RIZN.271.17.2022.MF

- I. budowa odcinka drogi w miejscowości Ryłsk Duży zlokalizowanego na działce nr 220, obręb Ryłsk Duży, Gmina Regnów;
- II. remont odcinków drogi zlokalizowanych na działkach nr: 220 i 248, obręb Ryłsk Duży, Gmina Regnów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej w Rylsku Dużym					
1		Przebudowa drogi dojazdowej w Rylsku Dużym			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.48407	km	0.48	
				RAZEM	0.48
2 d.1.1	KNR 2-31 0804-03 0804 04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		2436.49	m2	2436.49	
				RAZEM	2436.49
3 d.1.1	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km	m3		
		2436.49*0.20	m3	487.30	
				RAZEM	487.30
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 2	m3		
		2436.49*0.20	m3	487.30	
				RAZEM	487.30
1.2		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
5 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		3171.89	m2	3171.89	
				RAZEM	3171.89
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2436.49	m2	2436.49	
				RAZEM	2436.49
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		735.40	m2	735.40	
				RAZEM	735.40
8 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		2436.49	m2	2436.49	
				RAZEM	2436.49
9 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		2436.49	m2	2436.49	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2436.49
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI D.05.03.05a, D.05.03.05b			
10 d.1.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		2436.49	m2	2436.49	
				RAZEM	2436.49
11 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2436.49	m2	2436.49	
				RAZEM	2436.49
1.4		ELEMENTY ULIC D-08.01.01			
12 d.1.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		735.40	m2	735.40	
				RAZEM	735.40
1.5		INNE			
13 d.1.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.6		ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01			
15 d.1.6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		484.07*0.50*2*0.0001	ha	0.05	
				RAZEM	0.05
16 d.1.6	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3	ha		
		484.07*0.50*2*0.0001	ha	0.05	
				RAZEM	0.05
17 d.1.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		484.07*0.5*2	m2	484.07	
				RAZEM	484.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi dojazdowej we wsi Rylsk Duży					
1		Remont drogi dojazdowej we wsi Rylsk Duży			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.41923+0.72209	km	1.14	
				RAZEM	1.14
1.2		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
2 d.1.2	KNR AT- 03 0102- 03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		5678.9811	m2	5678.98	
				RAZEM	5678.98
3 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, odwóz destruktu z frezowania (utyliczacja/recykling w gestii Wykonawcy)	m3		
		5678.9811*0.03	m3	170.37	
				RAZEM	170.37
4 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		5678.9811	m2	5678.98	
				RAZEM	5678.98
5 d.1.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		5678.9811	m2	5678.98	
				RAZEM	5678.98
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI D.05.03.05a, D.05.03.05b			
6 d.1.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		5678.9811	m2	5678.98	
				RAZEM	5678.98
7 d.1.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		5678.9811	m2	5678.98	
				RAZEM	5678.98
1.4		ELEMENTY ULIC D-08.01.01			
8 d.1.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		1132.5094	m2	1132.51	
				RAZEM	1132.51
1.5		INNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.1.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.6		ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01			
11 d.1.6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		(419 23+722 09)*0.5*2*0.0001	ha	0.11	
				RAZEM	0.11
12 d.1.6	KNR 2-21 0213 02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność - 3	ha		
		(419.23+722.09)*0.5*2*0.0001	ha	0.11	
				RAZEM	0.11
13 d.1.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		1132.5094	m2	1132.51	
				RAZEM	1132.51