

Modyfikacja formularza kosztorysu ofertowego.

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Regnów – Annosław dług. 2053m”

W oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia –

formularz kosztorysu ofertowego:

w pozycji 7 kolumna 4 - 5 jest „m² - 1,98” zastępuje się „m³ - 1,98”

W załączeniu zmodyfikowany Formularz kosztorysu ofertowego.

Formularz kosztorysu ofertowego

Kosztorys ofertowy Tabela elementów rozliczeniowych Przebudowa drogi gminnej Regnów – Annosław dług. 2053m w ramach programu pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III Instrukcji dla Wykonawców oraz projektem budowlanym

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	ZŁOTYCH	ZŁOTYCH
1	2	3	4	5	6	7
—	—	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	2,05		
2.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	8496.00		
—	—	RAZEM : I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	II. NAWIERZCHNIA	—	—	—	—
3.	D.05.03.05.A	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	8496.00		
4.	D.05.03.05.B	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	8250.00		
—	—	RAZEM: II NAWIERZCHNIA	—	—	—	—
—	—	III. PRZEPUST	—	—	—	—
5.	D .03.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsięb.o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	9.10		
6.	D .03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm	m	6.00		
7.	D .03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	1.98		
8.	D .03.01.01	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekt. spycharkami z zagęszcz. mech. walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	6.40		
—	—	RAZEM : III.PRZEPUST	—	—	—	—
—	—	IV. OZNAKOWANIE PIONOWE	—	—	—	—
9.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	2		
10.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2		
—	—	RAZEM :IV OZNAKOWANIE PIONOWE	—	—	—	—
—	—	V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	—	—	—	—
11.	D.06.03.01	Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych	m ²	4106.00		
12.	D.06.03.01	Mechaniczne zagęszczanie poboczy	m ²	4106.00		
		RAZEM: V ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	—	—	—	—
		Razem I+II+III+IV+V	—	—	—	—
		Podatek VAT	—	—	—	—
		R A Z E M z podatkiem VAT	—	—	—	—

.....
(miejscowość data)

.....
(podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy