

Wyjaśnienie do treści SIWZ wraz z modyfikacją.

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Regnów – Annosław dług. 2053m”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z 2008r. Nr 171 poz. 1058 ze zm.) w związku z złożonym zapytaniem następującej treści:

1. Opis techniczny do Szczegółowych Specyfikacji technicznych 9SST) dla przebudowy drogi gminnej Regnów - Annosław przewiduje uzupełnienie poboczy – prosimy o wskazanie jakim materiałem mają być uzupełnione pobocza, czyją własność stanowi , materiał przeznaczony do uzupełnienia poboczy Zamawiającego czy Wykonawcy?
2. W opisie technicznym jest mowa o 6 szt. oznakowania pionowego , natomiast w kosztorysie ofertowym widnieją 2 szt. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości?
3. Opis techniczny mówi o wykonaniu górnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (10 cm) – 9113,0 m² , kosztorys ofertowy nie przewiduje tej pozycji. Czy w ofercie należy uwzględnić te pozycję, czyją własność stanowi kruszywo Zamawiającego czy Wykonawcy?
- 4 . Opis techniczny mówi o drzewie, które koliduje z przebudową drogi, czy w związku z tym należy wyciąć drzewo, kto ponosi koszty związane z usunięciem tej kolizji?
5. Kto ponosi koszty usunięcia krzaków rosnących przy drodze (oczyszczenie pasa drogowego)?
6. Kto ponosi koszty odtworzenia rowów odwadniających w obrębie przepustów?
7. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości jednostki miary w pozycji 7 kosztorysu ofertowego tj. D.03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych.
8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prefabrykowanych jako ścianek czołowych?

Wyjaśniamy co następuje:

Ad.1

Uzupełnienie poboczy wykonać z mieszanki gliniasto –żwirowej , materiał na uzupełnienie poboczy dostarczy Wykonawca.

Ad. 2

Prawidłowa ilość to 2 szt. oznakowania pionowego. Znaki ostrzegawcze: A-6b, A-7,

Ad. 3

Oferta nie obejmuje wykonania podbudowy.

Jedynie poz. 2 kosztorysu ofertowego,, Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni”

Ad. 4 - Nie wchodzi w zakres robót.

Ad. 5 – Nie wchodzi do zakresu robót.

Ad. 6 – Zamawiający wykona odtworzenia rowów odwadniających przy przepuście,

Ad. 7- Jednostką miary winno być m³.

W związku z czym modyfikuje się formularz kosztorysu ofertowego.

Ad. 8 – Tak . Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prefabrykowanych jako ścianek czołowych.

Ponadto w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia –

formularz kosztorysu ofertowego:

w pozycji 7 kolumna 4 - 5 jest „ m² - 1,98” zastępuje się „ m³ - 1,98”

W załączeniu zmodyfikowany Formularz kosztorysu ofertowego

Z poważaniem:

Formularz kosztorysu ofertowego

Kosztorys ofertowy Tabela elementów rozliczeniowych Przebudowa drogi gminnej Regnów – Annosław dług. 2053m w ramach programu pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III Instrukcji dla Wykonawców oraz projektem budowlanym

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	ZŁOTYCH	ZŁOTYCH
1	2	3	4	5	6	7
—		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	2,05		
2.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	8496.00		
—		RAZEM : I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	
—		II. NAWIERZCHNIA	—	—	—	—
3.	D.05.03.05.A	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	8496.00		
4.	D.05.03.05.B	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	8250.00		
—		RAZEM: II NAWIERZCHNIA	—	—	—	
—		III. PRZEPUST	—	—	—	—
5.	D .03.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsięb.o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	9.10		
6.	D .03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm	m	6.00		
7.	D .03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	1.98		
8.	D .03.01.01	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekt. spycharkami z zagęszcz. mech. walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	6.40		
—	—	RAZEM : III.PRZEPUST	—	—	—	
—		IV. OZNAKOWANIE PIONOWE	—	—	—	—
9.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	2		
10.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2		
—		RAZEM :IV OZNAKOWANIE PIONOWE	—	—	—	
—		V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	—	—	—	—
11.	D.06.03.01	Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych	m ²	4106.00		
12.	D.06.03.01	Mechaniczne zagęszczanie poboczy	m ²	4106.00		
		RAZEM: V ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	—	—	—	
		Razem I+II+III+IV+V	—	—	—	
		Podatek VAT	—	—	—	
		R A Z E M z podatkiem VAT	—	—	—	

.....
(miejscowość data)

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy