

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5
1 PODBUDOWA I ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - analogia dla boiska piłki nożnej	ha	0,041	
2 d.1	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja	kpl	1,000	
3 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 11 km	m ³	371,250	
4 d.1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m ³	206,250	
5 d.1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - analogia dla obrzeży	m	227,500	
6 d.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	412,500	
7 d.1	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	412,500	
8 d.1	Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	412,500	
9 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	412,500	
10 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	412,500	
11 d.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III i ręczny wysiew nasion trawy	m ²	454,000	
2 DRENAŻ				
12 d.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	50,400	
13 d.2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	22,680	
14 d.2	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem	m	252,000	
15 d.2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	31,500	
16 d.2	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 2,0 m	m ²	504,000	
3 OBRZEŻA				
17 d.3	Ława pod krawężniki betonowa z cpoem - analogia dla obrzeży boiska	m ³	9,100	
18 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	227,500	
4 NAWIERZCHNIA				
19 d.4	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr.13mm kolor ceglasty	m ²	412,500	
20 d.4	Malowanie linii wyznaczających tory bieżni	kpl	1,000	
21 d.4	Podbudowa dynamiczna ET gr.3,5cm z granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego PU	m ²	412,500	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM:	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM:	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM:	
Zysk [Z]	
RAZEM:	
VA [V]	
RAZEM:	
OGÓŁEM	

Słownie: