
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni okólnej przy szkole w Regnowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 288/4, obr. nr 19-Regnów, gm. Regnów
INWESTOR : Gmina Regnów
ADRES INWESTORA : Regnów 95, 96-232 Regnów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kwiatkowski
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5
1 PODBUDOWA I ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - analogia dla boiska piłki nożnej	ha	0,041	
2 d.1	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja	kpl	1,000	
3 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 11 km	m³	371,250	
4 d.1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m³	206,250	
5 d.1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - analogia dla obrzeży	m	227,500	
6 d.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m²	412,500	
7 d.1	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m²	412,500	
8 d.1	Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m²	412,500	
9 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	412,500	
10 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²	412,500	
11 d.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III i ręczny wysiew nasion trawy	m²	454,000	
2 DRENAŻ				
12 d.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m³	50,400	
13 d.2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m³	22,680	
14 d.2	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem	m	252,000	
15 d.2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m³	31,500	
16 d.2	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 2,0 m	m²	504,000	
3 OBRZEŻA				
17 d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia dla obrzeży boiska	m³	9,100	
18 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	227,500	
4 NAWIERZCHNIA				
19 d.4	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr.13mm kolor ceglasty	m²	412,500	
20 d.4	Malowanie linii wyznaczających tory bieżni	kpl	1,000	
21 d.4	Podbudowa dynamiczna ET gr.3,5cm z granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego PU	m²	412,500	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: