



Załącznik Nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Nr postępowania: RIZN.271.27.2022.MF

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na modernizacji bieżni boiska sportowego w Regnowie.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Regnów w Gminie Regnów w powiecie rawskim na działce nr 288/4.
3. Modernizacja bieżni obejmuje:
 - a) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 mm, kolor ceglasty na odcinku bieżni o łącznej powierzchni 412,5 m² (długość 110 mb x szerokość 3,75 m), zaznaczony na rysunku stanowiącym **Załącznik Nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia**;
 - b) wykonanie obrzeży betonowych bieżni o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o łącznej długości 220 mb zaznaczonych na rysunku stanowiącym **Załącznik Nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia**;
 - c) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót.
4. **Zakres prac przewiduje wykonanie poniżej wymienionych robót:**
 - a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.
 - b) Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku.

*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.*



- c) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III.
- d) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30 x 40 cm. Kategoria gruntu III-IV – analogia dla obrzeży.
- e) Wykonanie drenażu poprzez:
 - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-III),
 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm,
 - Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem,
 - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV, głębokość do 1,5 m, szer. 0,8 – 1,5 m
 - Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 2,00 m
- f) Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV.
- g) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
- h) Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grubość po zag. 15 cm.
- i) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
- j) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.*



- k) Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego i ręczny wysiew nasion trawy. Grunt kategorii I-III.
- l) Wykonanie obrzeży:
 - ławy betonowe z oporem pod krawężniki.
 - Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
- m) Podbudowa dynamiczna ET gr. 3,5 cm z granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego PU.
- n) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 mm kolor ceglasty.
- o) Malowanie linii wyznaczających tory bieżni.

5. Mapy stanowią integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia ponumerowane kolejno
Załącznik Nr 2 – Mapa – wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej.